

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU HOTELOWEGO W ZESPOLE ZAMKOWO-PAŁACOWYM - Piwnice
ADRES INWESTYCJI : działka nr 341/2 - ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów Sandomierski
INWESTOR : Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, w Warszawie - Oddział w Baranowie Sandomierskim
ADRES INWESTORA : ul. Zamkowa 20, 39-450 Baranów Sandomierski
BRANŻA : budowlana

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie nr 10 - Korytarz			
1	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina	m ²		
d.1	1124-01	hotelowa o gramaturze min. 1200 - kolor do uzgodnienia z Inwestorem (np. Pa-	m ²	13,580	
	analogia	lace lub Prominent)			
	pomieszczenie	2,65*5,60-0,7*1,8	m ²	9,900	
	schody	0,50*1,10*18			
				RAZEM	23,480
2	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina	m ²		
d.1	1124-01	hotelowa z dodatkowym napisem (treść uzgodniona z Inwestorem) o gramaturze	m ²	2,255	
	analogia	min. 1200 - kolor do uzgodnienia z Inwestorem (np. Palace lub Prominent)			
		1,1*2,05			
				RAZEM	2,255
3	KNR-W 2-02	Listwy przyściennne - profile przyściennne cięte o szerokości 15 cm ściene z wy-	m		
d.1	1124-06	kładziny hotelowej o gramaturze min. 1200	m	12,050	
	analogia	3,3+1,5+1,8+3,95+1,5	m	14,700	
	pomieszczenie	6,0*2+1,1*2+0,5			
	schody				
				RAZEM	26,750
4		Dostawa i montaż napisu z elementów styropianowych "sauna" - wysokość liter	kpl.		
d.1	Kalkulacja	75 cm	kpl.	1,00	
	indyw.	1,000			
				RAZEM	1,00
5	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	poz.1	m ²	23,480	
				RAZEM	23,480
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.1	1204-01	tów	m ²	22,255	
		2,7*5,9+1,15*5,5			
				RAZEM	22,255
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	1204-02	ścian	m ²	37,160	
	ściany	((5,6*2+2,7+1,5)*2,85)-(1,0*2,15+1,1*2,3+1,0*2,05)	m ²	46,380	
		1,15*3,2+4,1*4,25*2+3,6*2,75-1,0*2,05			
				RAZEM	83,540
8	KNR 2-02	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą - fototapeta optycznie powięk-	m ²		
d.1	1514-01	szająca 2,00 x 2,50 m	m ²	5,000	
		2,0*2,5			
				RAZEM	5,000
9	KNR 0-12	Montaż lusterek ściennych 1,50 x 2,00 m	m ²		
d.1	0829-05		m ²	3,000	
	analogia	1,50*2,00			
				RAZEM	3,000
2		Pomieszczenie 06 - SPA			
10	KNNR-W 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.2	0801-04		m ²	24,825	
	posadzki	7,1*4,15-1,4*4,8+1,3*1,6	m ²	2,370	
	cokoliki	0,10*(5,5+8+7,1+3,1)			
				RAZEM	27,195
11	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub	m ²		
d.2	0211-01	podłogach	m ²	27,195	
		poz.10			
				RAZEM	27,195
12	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15	m ³		
d.2	0212-01	cm	m ³	0,400	
		0,1*0,5*8			
				RAZEM	0,400
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm	m ²		
d.2	1102-01	zatarłe na ostro	m ²	31,545	
	posadzki	7,1*4,15+1,3*1,6			
				RAZEM	31,545
14	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
d.2	1118-05		m ²	31,545	
	analogia	poz.13			
	posadzki				
				RAZEM	31,545
15	KNR 0-12	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.2	1119-02		m	23,700	
	cokoliki	5,5+8+7,1+3,1			
				RAZEM	23,700

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 4-01 d.2 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 0,5*0,5*8	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
17	KNR 4-01 d.2 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypianie ziemią z ukopów poz.16	m ³ m ³	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 7-28 d.2 0204-07	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 15 cm 1,000	otw. otw.	 1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR-W 4-02 d.2 0211-06 analogia	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNNR 4 d.2 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 5,000	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
21	KNNR 4 d.2 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 3,000	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
22	KNNR 4 d.2 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110-mm 5,000	szt. szt.	 5,000	
				RAZEM	5,000
23	KNR 2-15 d.2 0212-01 analogia	Montaż odwodnienia liniowego podłogowego o długości 1 m 4,000	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
24	KNR-W 2-15 d.2 0231-02 analogia	Wanna z hydromasażem narożna akrylowa biała - jacuzzi 6-osobowe (według wskazania Inwestora lub równoważne) 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR AT-17 d.2 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 30,000	cm cm	 30,000	
				RAZEM	30,000
26	KNR-W 4-01 d.2 0341-03	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 5,000	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
27	KNR-W 4-02 d.2 0115-02	Wstawienie trójnika z PP o śr. 20 mm o połączeniach klejonych 2,000	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
28	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Stabi 2,500	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
29	KNR-W 2-15 d.2 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2,500	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
30	KNR 0-34 d.2 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.28+poz.29	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
31	KNR-W 2-15 d.2 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.28+poz.29	m prób. m	 5,000	 1,000
				RAZEM	5,000
32	KNNR 4 d.2 0116-01 jacuzzi	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PE) - podejście do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm 3,000	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33	KNNR 4 d.2 0132-02	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 0-35 d.2 0215-12 analogia	Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-02 d.2 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 4-02 d.2 0517-01 analogia	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach gwintowanych o śr. 15 mm 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2-15 d.2 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach (3)*2	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
38	KNR-W 2-15 d.2 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm - ponowny montaż zdemontowanego grzejnika 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR INS- d.2 TAL 0307- 04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 1,000	urząd. urząd.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 0-12 d.2 0829-05 analogia	Montaż lusterek ściennych 1,50 x 2,50 m 1,50*2,50*2	m ² m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
41	KNR-W 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7,10*4,15+1,3*1,6	m ² m ²	31,545	
				RAZEM	31,545
42	KNR-W 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany ((7,1*2+4,15*2)*2,60)-(1,3*2,60+1,0*2,05*3) wejście kotłownia ((1,3+1,6*2)*2,5)-(1,0*2,05) korekta lustra -poz.40	m ² m ² m ²	48,970 9,200 -7,500	
				RAZEM	50,670
43	KNR-W 4-01 d.2 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.41	m ² m ²	31,545	
				RAZEM	31,545
44	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 3,000	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR 2-02 d.2 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane wewnętrzne regulowane (2,00*2+0,90)*2	m m	9,800	
				RAZEM	9,800
46	KNR 2-02 d.2 1019-01 łazienka	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m ² fabrycznie wykończone (2,00*0,90)*1	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
47	KNR 2-02 d.2 1019-07 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone rozsuwane 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
48	KNR 2-02 d.2 1019-07 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone otwierane	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,9*2,0*2	m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
49	KNR 4-01 d.2 0707-05 drzwi 1,50x2,35	Wykon.tynku uzupeł.zwyk.kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnic.,opask.,listwami i cokolik.podłóg. (1,0+2*2,05)*3	m m	15,300	
				RAZEM	15,300
50	KNR 4-01 d.2 0705-04	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną poz.49	m m	15,300	
				RAZEM	15,300
51	NNRNKB d.2 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - wymiana uszkodzonych płyt na sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (bez elementów konstrukcji sufitu) 3,500	m ² m ²	3,500	
				RAZEM	3,500
52	KNR-W 4-02 d.2 40213-01 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego sufitowego fi 150 (R x 2) 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
53	KNR-W 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 4,000	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
54	KNR-W 4-03 d.2 0307-06	Wymiana przełącznika świecznikowego szeregowego, schodowego lub krzyżowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik podwójny hermetyczny 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomieszczenie 07 - Balia kąpielowa			
55	KNNR-W 3 d.3 0801-04 posadzki cokoliki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,5*4,2-0,8*0,3 0,10*(8+4,6+2,5)	m ² m ² m ²	10,260 1,510	
				RAZEM	11,770
56	KNR 4-01 d.3 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.55	m ² m ²	11,770	
				RAZEM	11,770
57	KNR 2-02 d.3 1102-01 posadzki	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2,5*4,2-0,8*0,3	m ² m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
58	KNR 0-12 d.3 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.57	m ² m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
59	KNR 0-12 d.3 1119-02 cokoliki	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 8+4,6+2,5	m m	15,100	
				RAZEM	15,100
60	KNR 0-12 d.3 0829-05 analogia	Montaż lustek ściennych 1,50 x 2,00 m 1,50*2,0	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
61	KNR 2-02 d.3 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą - fototapeta optycznie powiększająca 1,50 x 2,0 m 1,50*2	m ² m ²	3,000	
				RAZEM	3,000
62	KNR-W 4-01 d.3 1204-01 posadzki	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,5*4,2-0,8*0,3	m ² m ²	10,260	
				RAZEM	10,260
63	KNR-W 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian ściany korekta lustro korekta fototapeta -poz.60 -poz.61	m ² m ² m ²	36,200 -3,000 -3,000	
				RAZEM	30,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.62	m ² m ²	 10,260	
				RAZEM	10,260
65	KNR-W 4-02 d.3 40213-01 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego sufitowego fi 150 (R x 2) 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR-W 2-15 d.3 0142-03 analogia	Wymiana drzwiczek rewizyjnych - w suficie podwieszanym 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR-W 4-01 d.3 0341-03	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 2,000	m m	 2,000	
				RAZEM	2,000
68	KNR-W 4-02 d.3 0115-02	Wstawienie łącznika z PP o śr. 20 mm o połączeniach klejonych 2,000	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
69	KNR-W 2-15 d.3 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Stabi 3,000	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
70	KNR 0-34 d.3 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.69	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
71	KNR-W 2-15 d.3 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 1 poz.69	m prób. m	 3,000	 1,000
				RAZEM	3,000
72	KNNR 4 d.3 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PE) - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 0-35 d.3 0215-12 analogia	Kurki spustowe ze złączką do węża; śr. nom. 20 mm 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 2-15 d.3 0231-05 analogia	Balia kąpielowa wolnostojąca z wkładem akrylowym - zgodnie ze wskazaniem Inwestora lub równoważna 1,000	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
75	KNR 4-01 d.3 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5,000	m m	 5,000	
				RAZEM	5,000
76	KNR-W 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtylnkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR-W 5-08 d.3 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) 2,000	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR-W 5-08 d.3 0504-07	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo- odpornych, porcelanowych przykręcanych, końcowych - kinkiety 2,000	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
4		Pomieszczenie 05 - Sauna			
79	KNNR-W 3 d.4 0801-04 posadzki cokoliki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,15*2,55+0,9*0,5 0,10*(0,5+2,6+1,7)	m ² m ² m ²	 5,933 0,480	
				RAZEM	6,413

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
80	KNR 4-01 d.4 0212-01 pod odwodnienie linio- we	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,1*0,5*6	m ³ m ³	0,300	
				RAZEM	0,300
81	KNR 4-01 d.4 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.79	m ² m ²	6,413	
				RAZEM	6,413
82	KNR 2-02 d.4 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na ostro 2,15*2,55+0,9*0,5	m ² m ²	5,933	
				RAZEM	5,933
83	KNR 0-12 d.4 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.82	m ² m ²	5,933	
				RAZEM	5,933
84	KNR 0-12 d.4 1119-02 cokoliki	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 0,5+2,6+1,7	m m	4,800	
				RAZEM	4,800
85	KNR-W 4-01 d.4 0821-08 płytki	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek 1,6*2,7+2,15*2,4	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
86	KNNR-W 3 d.4 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.85	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
87	KNR 4-01 d.4 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.86	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
88	KNR 4-01 d.4 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.86	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
89	KNR AT-07 d.4 0102-02 ściany	Gruntowanie powierzchni ścian - ręcznie; podłoże: tynk strukturalny - wzmocnienie tynku poz.88	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
90	KNR 0-12 d.4 0829-05	Licowanie ścian płytkami - płytki duży format - na klej poz.89	m ² m ²	9,480	
				RAZEM	9,480
91	NNRNKB d.4 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - wymiana uszkodzonych płyt na sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (bez elementów konstrukcji sufitu) 2,15*0,65	m ² m ²	1,398	
				RAZEM	1,398
92	KNR-W 4-01 d.4 1204-01 posadzki	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,15*2,55+2,15*0,40	m ² m ²	6,343	
				RAZEM	6,343
93	KNR-W 4-01 d.4 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.79	m ² m ²	6,413	
				RAZEM	6,413
94	KNR 9-21 d.4 0102-04	Ręczne czyszczenie i mycie ścianek boazerii drewnianych; pomieszczenia o pow. ponad 5 m2 1,0*0,9+0,8*2,20+2,15*2,80+2,55*2,80-0,8*2,0	m ² m ²	14,220	
				RAZEM	14,220
95	KNR-W 2-02 d.4 1036-09	Boazerie - lakierowanie dwukrotnie poz.94	m ² m ²	14,220	
				RAZEM	14,220
96	KNR-W 4-02 d.4 0141-01	Demontaż baterii prysznicowej 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR-W 4-02 d.4 0144-05	Demontaż natrysku ćwierćbrotowego z dźwignią	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-04 d.4 0705-07 analogia	Demontaż kabiny prysznicowej wraz z syfonem	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
99	KNR 0-35 d.4 0125-07	Drzwi do natrysku stałe z szybą ze szkła hartowanego gr 8 mm - 1 x 2,4 m	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
100	KNR 0-35 d.4 0125-09	Drzwi do natrysku otwierane z szybą ze szkła hartowanego gr. 8 mm - 1 x 2,2 m	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 0-35 d.4 0114-05	Baterie natryskowe w wykonaniu specjalnym do napełniania wiadra prysznicowego - montowane na ścianie	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 0-35 d.4 0127-08 analogia	Wiadro prysznicowe do schładzania z uchwytem (olcha)	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 4-01 d.4 0106-01	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m 0,4*0,3*6	m ³		
			m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
104	KNR 4-01 d.4 0106-03	Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku - zasypanie ziemią z ukopów poz.103	m ³		
			m ³	0,720	
				RAZEM	0,720
105	KNR-W 4-02 d.4 0211-06 analogia	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
		2,000	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
106	KNNR 4 d.4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		4,000	m	4,000	
				RAZEM	4,000
107	KNNR 4 d.4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
108	KNR 2-15 d.4 0212-01 analogia	Montaż odwodnienia liniowego podłogowego o długości 1 m	szt.		
		4,000	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
109	KNR-W 4-03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtylnkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomieszczenie 09 - Wc przy SPA			
110	KNR 4-01 d.5 1212-13	Jednokrotne malowanie farbą olejną futryn stalowych 0,9*2,0	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
111	KNR 2-02 d.5 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykończone (2,00*0,90)*1	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
112	KNR 4-01 d.5 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 4,000	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
113	KNR 4-02 d.5 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR-W 4-02 d.5 40213-01 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego sufitowego fi 150 (R x 2)	szt.		
		1,000	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
115	KNR-W 4-03 d.5 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2,000	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
116	KNNR-W 3 d.5 0801-04 posadzki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,3*1,3+0,9*1,6	m ² m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
117	KNR 4-01 d.5 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.116	m ² m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
118	KNR 2-02 d.5 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.117	m ² m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
119	KNR 0-12 d.5 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.118	m ² m ²	3,130	
				RAZEM	3,130
120	NNRNKB d.5 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 0,9*2,1	m ² m ²	1,890	
				RAZEM	1,890
121	KNR-W 4-01 d.5 0821-08 płytki	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek 3,0*2,0+3,9*2,0	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
122	KNNR-W 3 d.5 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.121	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
123	KNR 4-01 d.5 0619-03	Odgrybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.122	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
124	KNR 4-01 d.5 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.122	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
125	KNR AT-07 d.5 0102-02 ściany	Gruntowanie powierzchni ścian - ręcznie; podłoże: tynk strukturalny - wzmocnienie tynku poz.124	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
126	KNR 0-12 d.5 0829-05	Licowanie ścian płytkami - płytki duży format - na klej poz.125	m ² m ²	13,800	
				RAZEM	13,800
127	KNR-W 4-01 d.5 1204-01 posadzki	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 1,3*1,3+1,5*1,0	m ² m ²	3,190	
				RAZEM	3,190
128	KNR-W 4-01 d.5 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 0,8*(1,30*4)+2,5*0,9	m ² m ²	6,410	
				RAZEM	6,410
129	KNR-W 4-01 d.5 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.127	m ² m ²	3,190	
				RAZEM	3,190
130	KNR 0-12 d.5 0829-05 analogia	Montaż luster ściennych 0,60 x 0,90 m 0,6*0,9	m ² m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
131	KNR-W 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
132	KNR 4-04 d.5 0705-08	Demontaż umywalek z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
133	KNR 4-04 d.5 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
134	KNR 4-04 d.5 0705-05	Demontaż misek klozetowych	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
135	KNNR 4 d.5 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - jednouchwytowe	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
136	KNR 2-15 d.5 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt		
		1,000	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
137	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
138	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Koło Nova Pro	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR 2-15/ d.5 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - chrom	kpl.		
		1,000	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
140	KNR AT-22 d.5 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - podajnik na mydło w płynie	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR AT-22 d.5 0102-03	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - podajnik na papier listkowy przy umywalce	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
142	KNR AT-22 d.5 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - szczotka do wc	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143	KNR AT-22 d.5 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - podajnik na papier rolkowy	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Pomieszczenie 10A - Korytarz przed szatnią			
144	KNR 4-02 d.6 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt.		
		1,000	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145	KNR-W 4-01 d.6 0821-08 płytki	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek	m ²		
		2,0*4,2	m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
146	KNNR-W 3 d.6 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.145	m ²		
			m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
147	KNR 4-01 d.6 0619-03	Ogryzanie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.146	m ²		
			m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
148	KNR 4-01 d.6 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.146	m ²		
			m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
149	KNR-W 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.148	m ²		
			m ²	8,400	
				RAZEM	8,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
150	NNRNKB d.6 202 2027-03 analogia	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 - wymiana uszkodzonej zabudowy ścian na zabudowę z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (bez elementów konstrukcji) 2,350	m ² m ²	 2,350	 2,350
				RAZEM	2,350
151	KNR-W 4-01 d.6 1204-01 posadzki	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,75*1,50+1,90*1,10	m ² m ²	 4,715	 4,715
				RAZEM	4,715
152	KNR-W 4-01 d.6 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.149+poz.150	m ² m ²	 10,750	 10,750
				RAZEM	10,750
153	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.151	m ² m ²	 4,715	 4,715
				RAZEM	4,715
154	KNR 4-01 d.6 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 1,000	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
155	KNR 2-02 d.6 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane wewnętrzne regulowane (2,00*2+0,90)*2	m m	 9,800	 9,800
				RAZEM	9,800
156	KNR 2-02 d.6 1019-07 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone rozsuwane 0,9*2,0*1	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
157	KNR 2-02 d.6 1019-07 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone otwierane 0,9*2,0*1	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
158	KNNR-W 3 d.6 0801-04 posadzki cokoliki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,75*1,50+1,90*1,10 0,10*(3,0)	m ² m ² m ²	 4,715 0,300	 5,015
				RAZEM	5,015
159	KNR 4-01 d.6 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.158	m ² m ²	 5,015	 5,015
				RAZEM	5,015
160	KNR 2-02 d.6 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.159	m ² m ²	 5,015	 5,015
				RAZEM	5,015
161	KNR 0-12 d.6 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.160	m ² m ²	 5,015	 5,015
				RAZEM	5,015
162	KNR 0-12 d.6 1119-02 cokoliki	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 7,500	m m	 7,500	 7,500
				RAZEM	7,500
163	KNR-W 2-02 d.6 1124-01 analogia	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu - wykładzina hotelowa o gramaturze min. 1200 - kolor do uzgodnienia z Inwestorem (np. Palace lub Prominent) poz.161	m ² m ²	 5,015	 5,015
				RAZEM	5,015
164	KNR-W 2-02 d.6 1124-06 analogia	Listwy przyścienne - profile przyścienne cięte o szerokości 15 cm ściene z wykładziny hotelowej o gramaturze min. 1200 poz.162	m m	 7,500	 7,500
				RAZEM	7,500
165	KNR 2-02 d.6 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą - fototapeta optycznie powiększająca 2,0 x 2,0 m 2*2	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
166	KNR-W 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 2,000	szt. szt.	 2,000	 2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
167	KNR-W 4-03 d.6 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na okładzinie 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Pomieszczenie 11 - Szatnia damska			
168	KNNR-W 3 d.7 0801-04 posadzki cokoliki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0,7*1,7+2,1*2,75 0,10*(2,4+2)	m ² m ² m ²	6,965 0,440	
				RAZEM	7,405
169	KNR 4-01 d.7 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.168	m ² m ²	7,405	
				RAZEM	7,405
170	KNR 2-02 d.7 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0,7*1,7+2,1*2,75	m ² m ²	6,965	
				RAZEM	6,965
171	KNR 0-12 d.7 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.170	m ² m ²	6,965	
				RAZEM	6,965
172	KNR 0-12 d.7 1119-02 cokoliki	Cokoliki, z płytek o wymiarach 60 x 60 cm i wysokości cokolika równej 15 cm 2,4+2,0	m m	4,400	
				RAZEM	4,400
173	KNR-W 4-01 d.7 0821-08 płytki pod tynk	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek 4,20*2,0 2,40*2,0	m ² m ² m ²	8,400 4,800	
				RAZEM	13,200
174	KNNR-W 3 d.7 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.173	m ² m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
175	KNR 4-01 d.7 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m ² z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.174	m ² m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
176	KNR 4-01 d.7 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) poz.174	m ² m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
177	KNR AT-07 d.7 0102-02 ściany	Gruntowanie powierzchni ścian - ręcznie; podłoże: tynk strukturalny - wzmocnienie tynku poz.176	m ² m ²	13,200	
				RAZEM	13,200
178	KNR 0-12 d.7 0829-05	Licowanie ścian płytkami - płytki duży format - na klej 4,20*2,0	m ² m ²	8,400	
				RAZEM	8,400
179	KNR-W 4-01 d.7 1204-01 posadzki	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 0,7*1,7+2,1*2,75+2,8*0,3	m ² m ²	7,805	
				RAZEM	7,805
180	KNR-W 4-01 d.7 1204-02 ściany pod tynk	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,75*6,6-0,9*2,0*2+0,4*2,9+0,7*1,7 2,40*2,0	m ² m ² m ²	16,900 4,800	
				RAZEM	21,700
181	KNR-W 4-01 d.7 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.179	m ² m ²	7,805	
				RAZEM	7,805
182	KNR 4-01 d.7 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 5,000	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
183	KNR 4-02 d.7 0216-07	Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
184	KNR-W 4-02 d.7 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
185	KNR-W 4-02 d.7 0517-01 analogia	Demontaż rur przyłącznych do grzejnika stalowego płytowego o złączach gwintowanych o śr. 15 mm 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
186	KNR-W 2-15 d.7 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach (2)*2	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
187	KNR-W 2-15 d.7 0418-06	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 3000 mm - ponowny montaż zdemontowanego grzejnika 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
188	KNR INS- d.7 TAL 0307-04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji 1,000	urządź urządź	1,000	
				RAZEM	1,000
189	KNR 0-12 d.7 0829-05 analogia	Montaż luster ściennych 1,00 x 2,00 m 1,00*2,00	m ² m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
190	KNR-W 4-03 d.7 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
191	KNR-W 4-03 d.7 0306-04	Wymiana gniazd wtyczkowych dwubiegunowych do 16 A w obudowie uszczelnionej ze stykiem ochronnym na okładzinie 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8		Pomieszczenie 12 - Umywalnia			
192	KNR 2-02 d.8 1019-07 analogia	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone rozsuwane 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
193	KNR 4-01 d.8 1212-13	Jednokrotne malowanie farbą olejną futryn stalowych 0,9*2,0	m ² m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
194	KNR 4-01 d.8 1212-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni pełnych - skrzydła drzwiowe 0,9*2,0*2	m ² m ²	3,600	
				RAZEM	3,600
195	KNNR-W 3 d.8 0801-04 posadzki	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1,45*2,75	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
196	KNR 4-01 d.8 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.195	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
197	KNR 2-02 d.8 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro poz.196	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
198	KNR 0-12 d.8 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.197	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
199	KNR-W 4-01 d.8 0821-08 płytki	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek 2*(2,0+4,3)	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
200	KNNR-W 3 d.8 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.199	m ² m ²	12,600	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	12,600
201	KNR 4-01 d.8 0619-03	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.200	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
202	KNR 4-01 d.8 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.200	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
203	KNR 0-12 d.8 0829-05	Licowanie ścian płytkami - płytki duży format - na klej poz.202	m ² m ²	12,600	
				RAZEM	12,600
204	KNR-W 4-01 d.8 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 2,0+1,45*2,25	m ² m ²	5,263	
				RAZEM	5,263
205	KNR-W 4-01 d.8 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią poz.195	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
206	NNRNKB d.8 202 2023-04	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem jednostronnym 50 1,15*2,25	m ² m ²	2,588	
				RAZEM	2,588
207	NNRNKB d.8 202 2030-01 analogia	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - wymiana uszkodzonych płyt na sufitowe z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych (bez elementów konstrukcji sufitu) poz.195	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
208	NNRNKB d.8 202 2012-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.207	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
209	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.208	m ² m ²	3,988	
				RAZEM	3,988
210	KNR 0-12 d.8 0829-05 analogia	Montaż lusterek ściennych 0,60 x 0,90 m 0,6*0,9	m ² m ²	0,540	
				RAZEM	0,540
211	KNR-W 4-03 d.8 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
212	KNR-W 4-03 d.8 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 2,000	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
213	KNR-W 4-02 d.8 40213-01 analogia	Wymiana wentylatora łazienkowego sufitowego fi 150 (R x 2) 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
214	KNR 4-04 d.8 0705-08	Demontaż umywalk z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
215	KNR 4-04 d.8 0705-02	Demontaż baterii umywalkowych 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216	KNR 4-04 d.8 0705-05	Demontaż misek klozetowych 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
217	KNNR 4 d.8 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - jednouchwytowe 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218	KNR 2-15 d.8 0221-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1,000	szt szt	1,000	
				RAZEM	1,000
219	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0102-05	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
220	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp Koło Nova Pro 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
221	KNR 2-15/ d.8 GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych - chrom 1,000	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
222	KNR AT-22 d.8 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - podajnik na mydło w płynie 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223	KNR AT-22 d.8 0102-03	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 4 wkrętów lub haków - podajnik na papier listkowy przy umywalce 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
224	KNR AT-22 d.8 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - szczotka do wc 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
225	KNR AT-22 d.8 0102-02	Obsadzenie drobnych elementów w okładzinie ceramicznej mocowanych przy użyciu 2 wkrętów lub haków - podajnik na papier rolkowy 1,000	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pomieszczenie 13 - Korytarz			
226	KNR-W 4-01 d.9 0821-08 płytki	Rozebranie okładziny ściennej - z płytek 3,0*0,5	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
227	KNNR-W 3 d.9 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach poz.226	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
228	KNR 4-01 d.9 0619-03	Odgrybienie powierzchni ścian łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych poz.227	m ² m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
229	KNR 4-01 d.9 0711-02	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) poz.227+5	m ² m ²	6,500	
				RAZEM	6,500
230	NNRNKB d.9 202 2030-01	(z.XI) Sufity podwieszane jednowarstwowe na ruszcie metalowym - zabudowa maskująca sufitów 3,05*2,05+3,2*1,7+3,4*1,2+1,7*4,05	m ² m ²	22,658	
				RAZEM	22,658
231	NNRNKB d.9 202 2012-04 sufity ściany Re- gips	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2 poz.230 6,5*2,2+2,6*1,45+3,4*1,8-0,9*1,2+3,25*1,9+1,4*2,6	m ² m ² m ²	22,658 32,925	
				RAZEM	55,583
232	KNR 2-02 d.9 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.231	m ² m ²	55,583	
				RAZEM	55,583
233	KNR-W 4-01 d.9 1202-09 analogia ściany szpalety	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 (2,5*(2,1+13,8))-(0,9*2+0,9*1,2*3)+1,1*2,6+2,6*2,2+1,8*3,0 (0,9+1,2*2)*0,4*3	m ² m ² m ²	48,690 3,960	
				RAZEM	52,650
234	KNR-W 4-01 d.9 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.233	m ²	52,650	
				RAZEM	52,650
235	KNR-W 4-01 d.9 1204-02 ściany	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.234	m ² m ²	 52,650	
				RAZEM	52,650
236	KNR-W 4-01 d.9 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13,8*2,5+8*3	m ² m ²	 58,500	
				RAZEM	58,500
237	KNR 4-01 d.9 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 38,000	m m	 38,000	
				RAZEM	38,000
238	KNR 4-01 d.9 1301-02 analogia	Wykonanie krat średnio ozdobnych - maskowanie rurociągów instalacji c.o. 15*0,5	m ² m ²	 7,500	
				RAZEM	7,500
239	KNR 4-01 d.9 1108-04 góra	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim hartowanym 8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni szyby do 2.0 m2 3,45*0,3+0,3*0,3+4,3*0,3+4,2*0,4	m ² m ²	 4,095	
				RAZEM	4,095
10		Pomieszczenia 14.1 14.2 i 15 - Gabinety masażu i grota solna			
240	KNR 2-02 d.10 1019-07 analogia gab 1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone rozsuwane 0,9*2,0	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
241	KNR 2-02 d.10 1019-07 analogia gab 2 grota	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne, wejściowe szklone otwierane 0,9*2,0 0,9*2,0	m ² m ² m ²	 1,800 1,800	
				RAZEM	3,600
242	KNR AT-17 d.10 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 45*4	cm cm	 180,000	
				RAZEM	180,000
243	KNR 4-02 d.10 0505-01	Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm 2,000	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
244	KNR-W 2-15 d.10 0403-02	Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach 20	m m	 20,000	
				RAZEM	20,000
245	KNR-W 7-12 d.10 0101-04	Czyszczenie przez szcztotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B) 2*3,14*0,01*(poz.244)	m ² m ²	 1,256	
				RAZEM	1,256
246	KNR-W 7-12 d.10 0105-04	Odtłuszczenie rurociągów poz.245	m ² m ²	 1,256	
				RAZEM	1,256
247	KNR-W 7-12 d.10 0207-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm poz.246	m ² m ²	 1,256	
				RAZEM	1,256
248	KNR-W 7-12 d.10 0215-04	Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm poz.247	m ² m ²	 1,256	
				RAZEM	1,256
249	KNR-W 2-15 d.10 0427-02	Rury stalowe przyłączone o śr. 20 mm do grzejników żeliwnych, stalowych, aluminiowych, płytowych o połączeniu na gwint 2,000	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
250	KNR-W 2-15 d.10 0406-02	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych Przedmiar dodatkowy 2 poz.244	m próba m	 20,000	 2,000
				RAZEM	20,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
251 d.10	KNR-W 2-15 0418-07 gab 1 gab 2	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - 22-600-900 1,000 1,000	szt. szt. szt.	 1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
252 d.10	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe termostatyczne o śr. nominalnej 15 mm poz.251	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
253 d.10	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm 1,000	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
254 d.10	KNR-W 2-15 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) poz.251	urz. urz.	 2,000	
				RAZEM	2,000
255 d.10	NNRNKB 202 2030-01 gab 1 gab 2 grota	(z.XI) Sufity powieszzone jednowarstwowe na ruszcie metalowym - zabudowa maskująca sufitów 2,95*3,15 3,5*3,0*2,4*1,4+2,7*1,1 3,35*2,75	m ² m ² m ² m ²	 9,293 38,250 9,213	
				RAZEM	56,756
256 d.10	NNRNKB 202 2012-04 sufity ściany gab 1 ściany gab 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m ² poz.255 3,45*1,0+3,45*2,4+3,65*2,2+4,3*2,75+0,95*0,7+1,6*1,85 (1,75*(3,65+2,6+4,0))+1,8*2,4	m ² m ² m ² m ²	 56,756 35,210 22,258	
				RAZEM	114,224
257 d.10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych poz.255+poz.256	m ² m ²	 170,980	
				RAZEM	170,980
258 d.10	KNR-W 4-01 1204-01 gab 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2,5*2,2	m ² m ²	 5,500	
				RAZEM	5,500
259 d.10	KNR-W 4-01 1204-02 gab 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6,25*2,4	m ² m ²	 15,000	
				RAZEM	15,000
260 d.10	KNR 4-01 1108-04 gab 1 góra gab 1 bok gab 2 góra gab 2 bok grota góra grota bok	Szklenie ram metalowych wystawowych stałych szkłem gładkim hartowanym 8 mm na uszczelki gumowe i listwy o powierzchni szyby do 2.0 m ² 1,6*0,75+2,0*0,65 4,25*0,9 1,0*0,8+1,2*0,95+1,7*0,6+2,9*0,8 3,6*0,9+5,5*0,9 3,1*0,5*2+0,7*0,95 4,2*0,9+3,9*0,9	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 2,500 3,825 5,280 8,190 3,765 7,290	
				RAZEM	30,850
261 d.10	KNR 0-12 0829-05 analogia	Montaż lusterek ściennych 1,00 x 2,00 m 1,0*2,0*3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
262 d.10	KNR 2-02 1514-01	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą - fototapeta optycznie powiększająca 1,0 x 2,0 m (1,0*2,0)*3	m ² m ²	 6,000	
				RAZEM	6,000
263 d.10	KNR-W 4-03 0602-05	Wymiana opraw żarowych hermetycznych porcelanowych do przykręcania na betonie 6,000	kpl. kpl.	 6,000	
				RAZEM	6,000
264 d.10	KNR-W 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-biegunowego podtynkowego w puszcze - na wyłącznik pojedynczy hermetyczny 3,000	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
11		Pomieszczenia 14.1 14.2 i 15 - roboty instalacyjne			
265 d.11	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 0,1*0,5*10	m ³ m ³	 0,500	
				RAZEM	0,500
266 d.11	KNR 2-02 1102-01 posadzki	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 0,5*10	m ² m ²	 5,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
267 d.11	KNR 0-12 1118-05 analogia posadzki	Posadzki z płytek o wymiarach 60 x 60 cm, układanych metodą zwykłą poz.266	m ² m ²	5,000	
				RAZEM	5,000
268 d.11	KNR 7-28 0204-07	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach betonowych o grubości do 15 cm 2,000	otw. otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
269 d.11	KNR-W 4-02 0211-06 analogia	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 160 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
270 d.11	KNNR 4 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 8,000	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
271 d.11	KNNR 4 0203-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych 2,000	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
272 d.11	KNNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi-110-mm 5,000	szt. szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
273 d.11	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 4,000	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
274 d.11	KNR AT-17 0103-01	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 40 mm techniką diamentową w cegle 45*2	cm cm	90,000	
				RAZEM	90,000
275 d.11	KNR-W 4-01 0341-03	Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie c-w., o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegły 8,000	m m	8,000	
				RAZEM	8,000
276 d.11	KNR-W 4-02 0115-02	Wstawienie trójnika z PP o śr. 20 mm o połączeniach klejonych 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
277 d.11	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - Stabi 25,000	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
278 d.11	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 25,000	m m	25,000	
				RAZEM	25,000
279 d.11	KNR 0-34 0101-11	Izolacja rurociągów śr. 20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 20 mm (N) poz.277+poz.278	m m	50,000	
				RAZEM	50,000
280 d.11	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) Przedmiar dodatkowy - ilość prób szczelności 2 poz.277+poz.278	m prób. m	50,000	2,000
				RAZEM	50,000
281 d.11	KNNR 4 0116-01 prysznic	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PE) - podejście do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
282 d.11	KNNR 4 0116-07 umywalki	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm 2,000	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
283 d.11	KNNR 4 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm - jednouchwytowe 2,000	szt. szt.	2,000	

